



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO 2022-2024
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



Obra: "REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTA DE TRATAMIENTO ING. JORGE AYANEGUI SUAREZ"

Ubicación: AV. BORDO DE XOCHIACA S/N ESQ. AV. CALLE 7, COL. ESTADO DE MÉXICO, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

Lugar: NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

PLANTA DE TRATAMIENTO

1	Rehabilitación de soplador centrífugo Mca. HSI, Mod. 8606. PZA Incluye: desinstalación mecánica, maniobras, acarreo, traslado de obra a taller y de taller a obra, desarmado, revisión de piezas, cambio de rodamientos, cambio de aspas dañadas, alineación, balanceo, engrasado, armado, pintado, reparación de piezas dañadas, instalación, ajustes en sitio, pruebas, puesto en funcionamiento, material, herramienta, equipo, mano de obra y limpieza.	PZA	2.0000		
2	Mantenimiento de soplador centrífugo Mca. HSI, Mod. 8606 PZA en sitio. Incluye: desinstalación mecánica, maniobras, acarreo, traslado de obra a taller y de taller a obra, desarmado, revisión de piezas, cambio de rodamientos, alineación, balanceo, engrasado, armado, pintado, instalación, ajustes en sitio, pruebas, puesto en funcionamiento, material, herramienta, equipo, mano de obra y limpieza.	PZA	1.0000		
3	Rehabilitación de motor eléctrico horizontal de 100 Hp, 2 polos, 3 F, 60 Hz. 460 V, Mca. Reliance Electric. Incluye: desconexión eléctrica, aislamiento de puntas, desinstalación mecánica, maniobras, acarreo, traslado de obra a taller y de taller a obra, desarmado, embobinado, cambio de baleros, barnizado, secado en horno, balanceo, alineación, engrasado, armado, pintado, conexión eléctrica, instalación y conexión mecánica, ajustes en sitio, pruebas, puesto en funcionamiento, material, herramienta, equipo, mano de obra y limpieza.	PZA	1.0000		
4	Mantenimiento a motor eléctrico horizontal de 100 Hp, 2 polos, 3 F, 60 Hz. 460 V, Mca. Reliance Electric. Incluye: desconexión eléctrica, aislamiento de puntas, desinstalación mecánica, maniobras, acarreo, traslado de obra a taller y de taller a obra, desarmado, cambio de baleros, barnizado, secado en horno, balanceo, alineación, engrasado, armado, pintado, conexión eléctrica, instalación y conexión mecánica, ajustes en sitio, pruebas, puesto en funcionamiento, material, herramienta, equipo, mano de obra y limpieza.	PZA	2.0000		